

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	柳生もりの子保育園 外壁塗装工事						
	直接仮設工事		1.00	式			
	シーリング改修工事		1.00	〃			
	外壁塗装改修工事		1.00	〃			
	防水改修工事	※2階バルコニー	1.00	〃			
	産廃処分費	運搬・処分費	1.00	〃			
	小 計						
	現場管理費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	〃			
	計						
	諸経費		1.00	式			
	合 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接仮設工事						
	足場組立・解体	各所切妻壁面、2階職員休憩所	595.00	m2			
	メッシュシート張り	黒色	595.00	〃			
	昇降階段		4.00	カ所			
	仮設材運搬費	搬入・搬出・小運搬	8.00	台			
	脚立足場	1階軒先廻り、可搬式作業台	1.00	式			
	備品その他	カラーコーン他	1.00	〃			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シーリング改修工事						
	軒先取合シーリング打替	8×5 変性シリコン系	240.00	m			
	外壁板目地シーリング打替	15×10 変性シリコン系	750.00	〃			
	巾木取合シーリング打替	15×10 変性シリコン系	105.00	〃			
	サッシ廻りシーリング打替	15×10 変性シリコン系	320.00	〃			
	サッシ三方枠取合シーリング打替	10×10 変性シリコン系	290.00	〃			
	トップライト取合シーリング打替	15×10 変性シリコン系	9.00	〃			
	スリーブ廻りシーリング打替	変性シリコン系	1.00	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外壁塗装改修工事						
	外壁	高圧洗浄	805.00	m2			
	同上	微弾性サーフェーサー・水系シリコン樹	805.00	〃			
	軒天	清掃・水系防カビ塗装	175.00	〃			
	テラス天井	シーラー・弱溶剤形シリコン樹脂塗装	115.00	〃			
	テラス鉄骨・柱	ケレン・弱溶剤形錆止め 弱溶剤形シリコン樹脂塗装	320.00	m			
	縦樋	目荒し・弱溶剤形シリコン樹脂塗	65.00	〃			
	玄関木製両開き戸	2300×2540 既存塗膜除去・漂白処理・OSC	1.00	カ所			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防水改修工事	※2階バルコニー					
	平場部既存伸縮目地	撤去	100.00	m			
	〃	樹脂モルタル埋	100.00	〃			
	平場・立上り・基礎架台	高圧洗浄	145.00	m2			
	アルミ水切金物	一時撤去・再取付(シーリング共)	24.40	m			
	アルミ笠木	一時撤去・再取付	45.00	〃			
	ソーラーシステム配管	一時撤去・再取付	22.00	〃			
	平場シダーコンクリート面	樹脂モルタル薄塗り	125.00	m2			
	立上りアスファルトシート面	ブリードオフプライマー塗布	18.00	〃			
	平場シダーコンクリート面凍害部	研り・樹脂モルタル補修	3.00	カ所			
	平場面	ウレタン塗膜防水・X-1工法	125.00	m2			
	立上り面	ウレタン塗膜防水・X-2工法	18.00	〃			
	設備基礎架台	ウレタン塗膜防水・X-2工法	3.00	カ所			
	脱気筒取付		2.00	〃			
	改修用ドレーン取付		2.00	〃			
	計						